I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO JUDAS TADEU,	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA /MG

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	SÃO JUDAS 1	 2
PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JUDAS TADEU - TE EST.1301002127/2026					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**610.550,62**	
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JUDAS**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	(3,00x1,5)	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.1.2.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	105,00	(99,22+2,28+9,99+1,43+48,43+1,38+36,33+98,83+83,88+91,06+47,57+123,11+3,15+2,79+2,87+3,00+87,05+1,85+18,71+32,47+1,31+15,98+3,10+4,36+57,68+36,03+71,04+40,26+2,96+120,48+119,73+3,32+93,34+91,09+2,96+131,57+1,50+3,26+119,07+4,79+56,55+1,43+74,57+39,48+51,69+3,71+94,71+16,99+4,44+10,69+3,23+13,31+4,44)/20	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	105,00	
1.2.	SUBLEITO/BASE		-				
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.094,52	[(99,22+56,55+4,86+36,33+98,83+83,88+91,06+18,71+15,98+40,26+93,34+131,57+6,00+120,48)x6,90+(74,57+6,00+71,04+36,03)x5,90]x0,15M	*SUBLEITO/BASE*	1.094,52	
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.487,56	1094,52x4,1KM	*SUBLEITO/BASE*	4.487,56	
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.296,86	[(99,22+56,55+4,86+36,33+98,83+83,88+91,06+18,71+15,98+40,26+93,34+131,57+6,00+120,48)x6,90+(74,57+6,00+71,04+36,03)x5,90]	*SUBLEITO/BASE*	7.296,86	
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.094,52	7296,85M2x0,15M	*SUBLEITO/BASE*	1.094,52	
1.3.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)	M2	7.296,86	[(99,22+56,55+4,86+36,33+98,83+8	*IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE*	7.296,86	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.903,48	7296,86M2x560KMx0,0012CONSUMO	*IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO*	4.903,48	

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO JUDAS TADEU,	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA /MG

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	SÃO JUDAS 1	2
PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JUDAS TADEU - TE EST.1301002127/2026					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**610.550,62**	
1.3.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	6.320,62	[(99,22+56,55+4,86+36,33+98,83+83,88+91,06+18,71+15,98+40,26+93,34+131,57+6,00+120,48)x6,00+(74,57+6,00+71,04+36,03)x5,00]	*IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO*	6.320,62	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.592,79	6320,62M2X560KMX0,00045KG/M²)	*IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO*	1.592,79	
1.4.	EXECUÇÃO CBUQ		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	126,41	[(99,22+56,55+4,86+36,33+98,83+83,88+91,06+18,71+15,98+40,26+93,34+131,57+6,00+120,48)x6,00+(74,57+6,00+71,04+36,03)x5,00]x0,02	*EXECUÇÃO CBUQ*	126,41	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	15.927,96	126,41X126KM	*EXECUÇÃO CBUQ*	15.927,96	
1.5.	MEIO-FIO/DRENAGEM		-				
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.094,47	(99,22+2,28+9,99+1,43+48,43+1,38+36,33+98,83+83,88+91,06+47,57+123,11+3,15+2,79+2,87+3,00+87,05+1,85+18,71+32,47+1,31+15,98+3,10+4,36+57,68+36,03+71,04+40,26+2,96+120,48+119,73+3,32+93,34+91,09+2,96+131,57+1,50+3,26+119,07+4,79+56,55+1,43+74,57+39,48+51,69+3,71+94,71+16,99+4,44+10,69+3,23+13,31+4,44)	*MEIO-FIO/DRENAGEM*	2.094,47	

LUISLÂNDIA/MG
Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.06.19 09:58:28 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167894/D
ART/RRT:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.06.19 10:15:31 -03'00'