GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA - MG	**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.	**DATA:**		**28/05/2026**
LOCAL: RUAS SÃO PEDRO, RUA BRASILÂNDIA, RUA VARGEM GRANDE, RUA CEDRO, RUA LAGOA, RUA CURRAL NOVO, E RUA ÁGUA NOVA - BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA/DER - REGIÃO NORTE - JANEIRO/2026- SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO - SICRO 01/2026	**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**4,00%**	**BDI:** **28,13%**
		BDI DIFERENCIADO:	**20,07%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$1.546,17**
1.1	SICOR/ SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	**1,00**	R$1.206,72	R$1.546,17	R$1.546,17
2.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$10.976,42**
2.1	COMP.	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	**1,00**	R$8.566,62	R$10.976,42	R$10.976,42
3.0			**TERRAPLENAGEM**					**R$75.273,92**
3.1	SICRO /DNIT	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	**11.376,31**	R$1,83	R$2,34	R$26.620,57
3.2	SICRO /DNIT	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	**1.706,44**	R$16,88	R$21,63	R$36.910,30
3.3			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO	M³		A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
3.4	SICRO /DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	**13.344,37**	R$0,69	R$0,88	R$11.743,05
4.0			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**R$696.668,39**
4.1	SICRO /DNIT	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)	M²	**11.376,31**	R$0,60	R$0,77	R$8.759,76
4.2	DER-MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. VALOR ATULAIZADO 01/2026 com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO **EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO**	T	**14,79**	R$2.305,91	R$2.768,71	R$40.949,22
4.3	DER-MG	TABELA DE FRETE - (Pág. XX)	**FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER** (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m²)	T	**14,79**	R$525,75	R$631,27	R$9.336,48
4.4	SICRO /DNIT	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	M²	**10.278,18**	R$0,42	R$0,54	R$5.550,22
4.5	DER-MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. VALOR ATULAIZADO 01/2026 com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO **RR-1C**	T	**5,15**	R$2.926,57	R$3.513,93	R$18.096,74
4.6	DER-MG	TABELA DE FRETE - (Pág. XX)	**FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER** (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²)	T	**5,15**	R$525,75	R$631,27	R$3.251,04
4.7	SICOR/ SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	**256,95**	R$1.803,53	R$2.310,86	R$593.775,48
4.8	SICRO /DNIT	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	**14.738,65**	R$0,90	R$1,15	R$16.949,45
5.0			**DRENAGEM PLUVIAL**					**R$304.581,88**
5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**3.660,40**	R$64,94	R$83,21	R$304.581,88

TOTAL DA OBRA	**R$1.089.046,78**

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.05.28 16:11:53 -03'00'

Marcel Martins Queiroz
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 167.894/D

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.05.28 18:13:54 -03'00'

Juvenal Alves dos Santos
Prefeito Municipal