PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.612.887/0001–31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA			**FOLHA Nº:**	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA/MG, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL Nº 202641480002			**DATA: 19/06/2026**	
LOCAL: VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA/DER - REGIÃO NORTE - JANEIRO/2026- SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO - SICRO 01/2026		**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES		**BDI DIFERENCIADO**	**20,07%**	**BDI**	**25,60%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.515,64**
1.1	SICOR/SEINFRA/ DER	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNIDADE	1,00	R$ 1.206,72	1515,64	R$ 1.515,64
2			**TAPA BURACOS**					**R$ 67.689,83**
2.1	SICOR/SEINFRA/ DER	RO-13928	TAPA-BURACO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO - COM PRE-MISTURADO A FRIO USINADO - FAIXA C (EXECUÇÃO COM CAMINHÃO DE 6 M³, INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DA MASSA, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO)	M3	47,00	R$ 1.111,73	1396,33	R$ 65.627,51
2.2	DER/MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. VALOR ATULAIZADO 01/2026 com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - RR1C	T	0,51	R$ 2.926,57	3513,93	R$ 1.792,10
2.3	DER-MG	TABELA DE FRETE - (Pág. 11)	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (580KM)	T	0,51	R$ 441,28	529,84	R$ 270,22
3			**RECAPEAMENTO**					**R$ 332.471,40**
3.1	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	16.516,42	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 13.873,79
3.2	SICOR/SEINFRA/ DER	RO-00406	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E CARGA DA BRITA, EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2	16.516,42	R$ 4,23	5,31	R$ 87.702,19

3.3	DER/MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. VALOR ATULAIZADO 01/2026 com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - RR1C	T	55,50	R$ 2.926,57	3.513,93	R$ 195.023,12
3.4	DER-MG	TABELA DE FRETE - (Pág. 10)	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (580KM)	T	55,50	R$ 441,28	529,84	R$ 29.406,12
3.5	SICRO /DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.432,39	R$ 0,69	0,87	R$ 6.466,18
TOTAL GERAL DA OBRA								**R$ 401.676,87**

WANESSA LOPES PEREIRA:11171139659

Assinado de forma digital por WANESSA LOPES PEREIRA:11171139659
Dados: 2026.06.19 10:22:09 -03'00'

WANESSA LOPES PEREIRA
ENG. CIVIL, CREA: MG334184

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687

Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.06.19 10:21:56 -03'00'

JUVENAL ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL