I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA /MG	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUDAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO	LUISLÂNDIA/MG	25,72%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUDAS - TE FED. Nº 202542670003									**403.785,35**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO JUDAS, CONFORME EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL Nº 202542670003.**					-	**403.785,35**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**5.649,25**	
1.1.1.	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	261,86	BDI 1	329,21	1.481,45	RA
1.1.2.	SEINFRA	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	70,00	47,36	BDI 1	59,54	4.167,80	RA
1.2.			**SUBLEITO/BASE/ATERRO**					-	**41.184,75**	
1.2.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	735,00	13,18	BDI 1	16,57	12.178,95	RA
1.2.2.	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.866,50	3,05	BDI 1	3,83	10.978,70	RA
1.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.900,00	1,51	BDI 1	1,90	9.310,00	RA
1.2.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	735,00	9,43	BDI 1	11,86	8.717,10	RA
1.3.			**IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**43.104,02**	
1.3.1.	Composição	002	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)	M2	4.900,00	3,84	BDI 1	4,83	23.667,00	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.087,00	0,61	BDI 1	0,77	2.376,99	RA
1.3.3.	Composição	001	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	4.200,00	3,09	BDI 1	3,88	16.296,00	RA
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	992,25	0,61	BDI 1	0,77	764,03	RA
1.4.			**EXECUÇÃO DE CBUQ**					-	**252.145,95**	
1.4.1.	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	105,00	1.868,23	BDI 1	2.348,74	246.617,70	RA
1.4.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.095,00	1,07	BDI 1	1,35	5.528,25	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA /MG	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUDAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO	LUISLÂNDIA/MG	25,72%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUDAS - TE FED. Nº 202542670003									**403.785,35**	
1.5.			**DRENAGEM**					**-**	**56.207,78**	
1.5.1.	SEINFRA	RO-17195	Sarjeta Triangular de Concreto - Tipo STC-x/y. Largura = 50 cm tipo 50/15 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	m	1.400,00	29,10	BDI 1	36,58	51.212,00	RA
1.5.2.	SEINFRA	RO-17226	Saída d'água Simples em talude de Aterro - Tipo SSA-01 para STC 50/15 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	un	6,00	662,29	BDI 1	832,63	4.995,78	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**5.493,60**	
1.6.1.	SEINFRA	RO-19847	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	280,00	15,61	BDI 1	19,62	5.493,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUISLÂNDIA/MG
Local

domingo, 20 de julho de 2025
Data

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.07.20 15:12:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167.894/D
ART/RRT: 0

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.07.23 10:43:43 -03'00'